

Российская Федерация

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
«ЧУКОТКОММУНХОЗ»

689000 г Анадырь, ул. Рультытегина, д.24. тел.(42722) 2-24-30, факс 2-64-38.
ИНН 8700000466, Анадырский филиал «МДМ - Банк» р/с. 40602810000180000009
к/с. 30101810900000000708, БИК 047719708 E-mail: gupkomhoz@chukotnet.ru

№ 1858 от 21 апреля 2004 г.

Генеральному директору
«Нева-Электрик»
тел. факс: (812) 234-66-15

Вашим предприятием в 2003 году проведены ПНР работы ДЭС КАС-500К, производства ОАО «Звезда» зав.№-0208-715, 0208-716, 0208-717, 0208-718, 0208-719 на базе двигателей VTA-28-G5 фирмы CAMMINS с генераторами «Stafford» мощностью 512 кВт и системой управления защиты «Synpol R.D» в п. Лаврентия Чукотского района Чукотского АО. Пуско-наладочные работы осуществлял Коган Юрий Абрамович.

За период. эксплуатации (в среднем наработка составляет 3000 - 3500 часов) дизель-генераторы имеют характерные для всех ДЭС неисправности

1. течь радиатора;
2. обломан, наконечник вывода обмотан главного статора;
3. выброс масла в генератор;
4. система управления защиты «Synpol R.D» не обеспечивает автоматического пуска и останова резервных ДГ.

Наши обращения на предприятие – поставщика оборудования положительного результата не дали и как следствие мы вынуждены обратиться в фирму ООО «ИСЦ-Звезда энергетика» для выявления причин, устранения отказов и проведения технического обслуживания. Вместе с тем, для. тестирования и регулировки автоматической работы комплексной ДЭС необходим пароль код (№ лицензии РМ-системы) для доступа в компьютер и включена РМ-системы. Прошу срочно направить требуемые данные в мой адрес.

Главный инженер
ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» Г.В. Питкевич

Исп.;Отиагулов И.С
2-84-73